Zakres czynności – ryczałt za uruchomienie pomp ciepła do grzania/chłodzenia

Warunkiem uruchomienia grzewczej pompy ciepła jest pisemne zlecenie za pomocą formularza zleceniowego **Pierwsze uruchomienie: pompa ciepła do grzania/chłodzenia** oraz rejestracja zlecenia uruchomienia przez Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Pompa ciepła musi być zainstalowana w Polsce w miejscu łatwo dostępnym samochodem osobowym. Współpraca specjalisty odpowiedzialnego za instalację lub autoryzowanego przedstawiciela jest niezbędna do udzielenia informacji o parametrach specyficznych dla instalacji (krzywa grzewcza, układ hydrauliczny itp.). Zlecający musi zapewnić obecność instalatora instalacji grzewczej.

Usługi związane z integracją systemów solarnych, dodatkowych źródeł ciepła oraz zainstalowanej w późniejszym terminie stacji pasywnego chłodzenia zostaną rozliczone według nakładu.

W ryczałcie za uruchomienie zawarte są następujące świadczenia ze strony partnera serwisowego techniki systemowej związane z **uruchomieniem pompy ciepła do grzania/chłodzenia**:

1 **Konfiguracja i sprawdzenie sterownika pompy ciepła do grzania/chłodzenia** Kalibracja zewnętrznego licznika energii cieplnej (Konfiguracja systemu i krzywa grzewcza muszą być podane przez projektanta/instalatora).

2 **Kontrola okablowania sterownika pompy ciepła do grzania/chłodzenia** (Warunkiem tego zakresu czynności jest trwałe opisanie przewodów przez instalatora systemu). Kontrola okablowania instalacji grzewczej oraz wyposażenia do chłodzenia stanowi usługę dodatkową. Rozliczenie następuje według nakładu. Konieczna jest obecność odpowiedzialnego montera instalacji.

3 **Kontrola przyłącza pompy ciepła do dolnego źródła ciepła oraz do instalacji grzewczej.** Kontrola schematu układu Dimplex przy współpracy montera instalacji grzewczej. Schemat instalacji hydraulicznej musi być dostępny w miejscu instalacji pompy ciepła.

4 **Pomiar dolnego źródła ciepła oraz parametrów instalacji** zgodnie z zaleceniami w protokole pierwszego uruchomienia.

5 **Kontrola zabezpieczenia silnika pompy dolnego źródła** (ustawienie prądu rozruchowego)

6 a) **Kontrola filtra zanieczyszczeń** w przypadku pomp ciepła typu woda/woda, solanka/woda oraz częściowo powietrze/woda.

6. b) **Wskazówki dotyczące zagwarantowania ochrony odpływu kondensatu przed mrozem** (w przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda).

7. **Wprowadzenie do obsługi regulatora**.

8. **Wskazówki dotyczące konieczności ustawienia zaworu przelewowego i hydraulicznej regulacji** przez instalatora. Przydatne dopiero po zakończeniu wygrzewania wylewki.

9. **Koszty dojazdu** (1 przejazd)

10. **Wypełnienie protokołu uruchomienia**

11. **Przedłużenie okresu gwarancji o 36 miesięcy oraz przekazanie do Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.** Pismo z potwierdzeniem od **Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.** po zakończonym powodzeniem uruchomieniu, uregulowaniu rachunku za uruchomienie oraz przedłożeniu protokołu uruchomienia.

Uruchomienie pompy ciepła obiegu grzewczego nie oznacza przejęcia odpowiedzialności za prawidłowe planowanie, dobór pod względem wielkości oraz realizację całej instalacji. Ustawień instalacji grzewczej (zawór przelewowy i bilansowanie hydrauliczne) musi dokonać monter instalacji ogrzewania. Czynności te należy wykonać dopiero po wyschnięciu wylewki i dlatego nie wchodzą one w zakres uruchomienia. Przy uruchamianiu powinien być obecny zleceniodawca / instalator systemu. Należy sporządzić protokół pierwszego uruchomienia. Ewentualne wady odnotowane w protokole pierwszego uruchomienia należy niezwłocznie usunąć. Stanowi to podstawę gwarancji. Protokół pierwszego uruchomienia należy przesłać w ciągu miesiąca po uruchomieniu pod adres: Glen Dimplex Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań, z dopiskiem „Gwarancja 5 lat". Przyznane zostanie także przedłużenie gwarancji, które zostanie przesłane na adres pocztowy podany w protokole pierwszego uruchomienia. W przypadku pomp ciepła z funkcją chłodzenia w celu optymalizacji zalecana jest druga wizyta wraz z monterem instalacji po pierwszym okresie grzewczym. Nie wchodzi w zakres uruchomienia. W przypadku instalacji z pompą ciepła z nadrzędną regulacją montowaną przez klienta, podczas uruchomienia należy dezaktywować taką regulację. Usługi związane z nadrzędną regulacją nie wchodzą w zakres uruchomienia. Należy je uzgodnić indywidualnie.

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. wersja: 04/2012

Oferta niewiążąca, zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów